

Vnitřní informace

Upřesnění délky odstávky druhého bloku JE Temelín

V návaznosti na dosud provedené kontroly byla zpřesněna délka odstávky druhého bloku pro opravu parogenerátoru na čtyři týdny. Obnovení výroby elektřiny aktuálně vychází na závěr července. Druhý blok je vychlazen a probíhá řízené drenážování parogenerátoru. V těsné blízkosti drenážních systémů byla naměřena aktivita v rozmezí 0,00025 až 0,005 milisievertu za hodinu. To přibližně odpovídá hodnotám, kterým jsou vystaveni pasažéři dálkových letů. Mimo technologii elektrárny se radioaktivní látky nedostaly.

Součástí odstávkových prací budou i kontroly zbývajících tří parogenerátorů. Zvažuje se i vyvezení dalšího kontejneru s použitým palivem.

První blok je v provozu na výkonovém efektu. Aktuálně je výkon reaktoru 96 procent a výkon turbogenerátoru 1029 MWe. Každý den se výkon bloku snižuje přibližně o jedno procento až na úroveň kolem 85 procent. Provoz na výkonovém efektu bude ukončen v pátek 10. července, kdy bude blok plánovaně odstaven pro výměnu čtvrtiny paliva. Odstávka je plánována do konce srpna.